



**MEMÓRIA DE CÁLCULO  
MUNICÍPIO DE OURO FINO -**

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173

Contratante: MUNICÍPIO DE OURO FINO

Obra: PISO EM CONCRETO ARMADO E POLIDO - ENDEREÇOS NO PROJETO

SINAPI (NOVEMBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA) SETOP (OUTUBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA)

Licença: VANESSA FARIA - vanessa.projetosestruturais@gmail.com - 7088440652

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	MEMÓRIA DE CÁLCULO
<b>01 PISO - QUADRA JARDIM CENTENÁRIO</b>					
01.01	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	
01.02	SETOP	ED_48300	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	LIMPEZA PARA PREPARO DO LOCAL 564,00M2X1,48KG/M2+20% TRANSPASSE
01.03	SETOP	ED_49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO. REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	SARRAFO NAS JUNTAS E NO ENTORNO ONDE NECESSÁRIO
01.04	SETOP	ED_49798	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	564,00M2X0,05M (ALTURA) = 2M3
01.05	SETOP	ED_50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	POLIMENTO APÓS A CONCRETAGEM DO LOCAL
<b>02 PISO - ÁREA DE CAPOEIRA NO RECANTO DOS LAGOS</b>					
02.01	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	
02.02	SETOP	ED_48300	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	LIMPEZA PARA PREPARO DO LOCAL 34,21M2X1,48KG/M2+20% TRANSPASSE
02.03	SETOP	ED_49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	SARRAFO NO ENTORNO DA ÁREA DA CAPOEIRA
02.04	SETOP	ED_49798	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	34,21M2X0,05M (ALTURA) = 2M3
02.05	SETOP	ED_50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	POLIMENTO APÓS A CONCRETAGEM DO LOCAL
<b>03 PISO - ÁREA PRAÇA SÃO BENEDITO</b>					
03.01	SETOP	ED_51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO PARA PREPARO DO LOCAL
03.02	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	APLICAÇÃO DE LONA PARA SEPARAÇÃO DO SOLO E PISO A SER CONCRETADO
03.03	SETOP	ED_48300	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	312,80M2X1,48KG/M2+20% TRANSPASSE
03.04	SETOP	ED_49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	SARRAFO NO ENTORNO E JUNTAS

ES



**MEMÓRIA DE CÁLCULO  
MUNICÍPIO DE OURO FINO -**

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173

Contratante: MUNICÍPIO DE OURO FINO

Obra: PISO EM CONCRETO ARMADO E POLIDO - ENDEREÇOS NO PROJETO

SINAPI (NOVEMBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA) SETOP (OUTUBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA)

Licença: VANESSA FARIA - vanessa.projetosestruturais@gmail.com - 7088440652

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	MEMÓRIA DE CÁLCULO
03.05	SETOP	ED_49798	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	312,80M2X0,05M (ALTURA) = 15,64M3
03.06	SETOP	ED_50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	POLIMENTO APÓS A CONCRETAGEM DO LOCAL
<b>04</b>			<b>PISO - ÁREA DA BOCHA BAIRRO ALTO</b>		
04.01	SETOP	ED_51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO PARA PREPARO DO LOCAL
04.02	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	APLICAÇÃO DE LONA PARA SEPARAÇÃO DO SOLO E PISO A SER CONCRETADO
04.03	SETOP	ED_48300	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	50,0M2X1,48KG/M2+20% TRANSPASSE
04.04	SETOP	ED_49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	SARRAFO NO ENTORNO ONDE NECESSÁRIO
04.05	SETOP	ED_49798	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	50,0M2X0,05M (ALTURA) = 2,5M3
04.06	SETOP	ED_50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	POLIMENTO APÓS A CONCRETAGEM DO LOCAL

*Vanessa Faria Grisolia*  
**Vanessa Faria Grisolia**  
 Eng. Civil - CREA 119171/D  
 Prefeitura Municipal de Ouro Fino