



**ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA**  
**MUNICÍPIO DE OURO FINO -**

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173

Contratante: MUNICÍPIO DE OURO FINO

Obra: PISO EM CONCRETO ARMADO E POLIDO - ENDEREÇOS NO PROJETO

SINAPI (NOVEMBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA) SETOP (OUTUBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA)

Licença: VANESSA FARIA - vanessa.projetosestruturais@gmail.com - 7088440652

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (S/BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/BDI)	REPRES. ABC
<b>01</b>			<b>PISO - QUADRA JARDIM CENTENÁRIO</b>				<b>38.131,58</b>		<b>47.039,11</b>	<b>55,80%</b>
01.01	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	564,00	1,50	846,00	197,63	1.043,63	1,24%
01.02	SETOP	ED_48300	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	1.001,67	15,96	15.986,65	3.734,48	19.721,13	23,39%
01.03	SETOP	ED_49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	7,76	49,90	387,22	90,45	477,67	0,57%
01.04	SETOP	ED_49798	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	28,20	451,55	12.739,71	2.974,59	15.708,30	18,63%
01.05	SETOP	ED_50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	564,00	14,50	8.178,00	1.910,38	10.088,38	11,97%
<b>02</b>			<b>PISO - ÁREA DE CAPOEIRA NO RECANTO DOS LAGOS</b>				<b>2.372,08</b>		<b>2.926,20</b>	<b>3,47%</b>
02.01	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	34,21	1,50	51,32	11,99	63,31	0,08%
02.02	SETOP	ED_48300	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	60,76	15,96	969,73	226,53	1.196,26	1,42%
02.03	SETOP	ED_49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	1,66	49,90	82,83	19,35	102,18	0,12%
02.04	SETOP	ED_49798	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	1,71	451,55	772,15	180,37	952,52	1,13%
02.05	SETOP	ED_50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	34,21	14,50	496,05	115,88	611,93	0,73%
<b>03</b>			<b>PISO - ÁREA PRAÇA SÃO BENEDITO</b>				<b>24.007,82</b>		<b>29.616,05</b>	<b>35,13%</b>
03.01	SETOP	ED_51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	312,80	7,99	2.499,27	583,83	3.083,10	3,66%
03.02	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	312,80	2,30	719,44	168,06	887,50	1,05%
03.03	SETOP	ED_48300	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	555,54	15,96	8.866,42	2.071,20	10.937,62	12,98%
03.04	SETOP	ED_49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	6,51	49,90	324,85	75,88	400,73	0,48%

ST



**ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA**  
**MUNICÍPIO DE OURO FINO -**

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173

Contratante: MUNICÍPIO DE OURO FINO

Obra: PISO EM CONCRETO ARMADO E POLIDO - ENDEREÇOS NO PROJETO

SINAPI (NOVEMBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA) SETOP (OUTUBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA)

Licença: VANESSA FARIA - vanessa.projetosestruturais@gmail.com - 7088440652

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (S/ BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/ BDI)	REPRS. ABC	
03.05	SETOP	ED_49798	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	15,64	451,55	7.062,24	1.649,74	8.711,98	10,33%	
03.06	SETOP	ED_50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	312,80	14,50	4.535,60	1.059,52	5.595,12	6,64%	
<b>04</b>			<b>PISO - ÁREA DA BOCHA BAIRRO ALTO</b>				<b>3.823,06</b>		<b>4.716,12</b>	<b>5,59%</b>	
04.01	SETOP	ED_51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	50,00	7,99	399,50	93,32	492,82	0,58%	
04.02	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.AF_11/2017	M2	50,00	2,30	115,00	26,86	141,86	0,17%	
04.03	SETOP	ED_48300	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	88,80	15,96	1.417,25	331,07	1.748,32	2,07%	
04.04	SETOP	ED_48810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	0,75	49,90	37,43	8,74	46,17	0,05%	
04.05	SETOP	ED_49798	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	2,50	451,55	1.128,88	263,71	1.392,59	1,65%	
04.06	SETOP	ED_50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	50,00	14,50	725,00	169,36	894,36	1,06%	
<b>CUSTO TOTAL DA OBRA:</b>									<b>68.334,54</b>	<b>15.962,94</b>	<b>100,00%</b>

VANESSA FARIA GRISOLIA  
CREA

*Vanessa Faria Grisolia*  
**Vanessa Faria Grisolia**  
Eng. Civil - CREA 119171/D  
Prefeitura Municipal de Ouro Fino