

ANÁLISE DE ITENS DO ORÇAMENTO - CURVA ABC

MUNICÍPIO DE OURO FINO -

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173

Contratante: MUNICÍPIO DE OURO FINO

Obra: GRADIL E FECHAMENTO - LAGO DOS PALOMOS E OUTRO LOCAIS

SINAPI (JANEIRO/2022 - MG - NÃO DESONERADA) SETOP (OUTUBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNIT	TOTAL (S/BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/BDI)	% SIMPLES	% ACUMULADO	ABC
SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	619,43	R\$ 177,59	R\$ 110.004,57	R\$ 25.697,07	R\$ 135.701,64	64,51%	64,51%	A
SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	66,60	R\$ 632,13	R\$ 42.099,86	R\$ 9.834,53	R\$ 51.934,39	24,69%	89,20%	B
SIURBSP	38042	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TELA DE NYLON FIO 3MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1.425,00	R\$ 10,93	R\$ 15.575,25	R\$ 3.638,38	R\$ 19.213,63	9,13%	98,33%	C
SETOP	ED_50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	71,10	R\$ 29,80	R\$ 2.118,78	R\$ 494,95	R\$ 2.613,73	1,24%	99,58%	C
SETOP	ED_50532	PINTURA ANTICORROSIVA-A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	M2	71,10	R\$ 10,17	R\$ 723,09	R\$ 168,92	R\$ 892,01	0,42%	100,00%	C

Vanessa Faria Grisolia
 Eng. Civil - CREA 119171/D
 Prefeitura Municipal de Ouro Fino