



MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO DE OURO FINO -

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173

Contratante: MUNICÍPIO DE OURO FINO

Obra: GRADIL E FECHAMENTO - LAGO DOS PALOMOS E OUTRO LOCAIS

SINAPI (JANEIRO/2022 - MG - NÃO DESONERADA) SETOP (OUTUBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	MEMÓRIA DE CÁLCULO
FECHAMENTOS					
01			QUADRA AREIA LAGO DOS PALOMOS		
01.01.01	SINAPI	102362	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	PERIMETRO: (28,90M+21,05M)X2+10,3MX2+17,15M=137,65M
01.01.02	SIURBSP	38042	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TELA DE NYLON FIO 3MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	28,9M+21,05M=608,35M2 + 17,05MX10,30X2=176,65M2. ÁREA TOTAL DE 785,00M2
01.03			GRADE BNH		
01.03.01	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	3,0M+2,0M = 5,0M
01.03.02	SETOP	ED_50532	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA. UMA (1) DEMÃO	M2	5,00X1,1M=5,50M2
01.03.03	SETOP	ED_50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	5,00X1,1M=5,50M2
01.04			TELA NYLON QUADRA PINHALZINHO		
01.04.01	SIURBSP	38042	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TELA DE NYLON FIO 3MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	30,25M X 21,157 = 640,00M2
01.05			GRADIL GARGATA		
01.05.01	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	8,41M + 50,57M + 3,00M = 61,68M
01.05.02	SETOP	ED_50532	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA. UMA (1) DEMÃO	M2	PINTURA DO GUARDA-CORPO
01.05.03	SETOP	ED_50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	PINTURA DO GUARDA-CORPO

Vanessa Faria Grisolia
Vanessa Faria Grisolia
 Eng. Civil - CREA 119171/D
 Prefeitura Municipal de Ouro Fino