



ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

MUNICÍPIO DE OURO FINO -

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173

Contratante: MUNICÍPIO DE OURO FINO

Obra: GRADIL E FECHAMENTO - LAGO DOS PALOMOS E OUTRO LOCAIS

SINAPI (JANEIRO/2022 - MG - NÃO DESONERADA) SETOP (OUTUBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA)

Licença: VANESSA FARIA - vanessa.projetosestruturais@gmail.com - 7088440652

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (S/ BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/ BDI)	REPRS. ABC
01			FECHAMENTOS				170.521,55		210.355,40	100,00%
01.01			QUADRA AREIA LAGO DOS PALOMOS							
01.01.01	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 3/4"). COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	619,43	177,59	110.004,57	25.697,07	135.701,64	64,51%
01.01.02	SIURBSP	38042	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TELA DE NYLON FIO 3MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	785,00	10,93	8.580,05	2.004,30	10.584,35	5,03%
01.03			GRADE BNH							
01.03.01	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	5,00	632,13	3.160,65	738,33	3.898,98	1,85%
01.03.02	SETOP	ED_50532	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	M2	5,50	10,17	55,94	13,07	69,01	0,03%
01.03.03	SETOP	ED_50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	5,50	29,80	163,90	38,29	202,19	0,10%
01.04			TELA NYLON QUADRA PINHALZINHO							
01.04.01	SIURBSP	38042	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TELA DE NYLON FIO 3MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	640,00	10,93	6.995,20	1.634,08	8.629,28	4,10%
01.05			GRADIL GARGATA							
01.05.01	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	61,60	632,13	38.939,21	9.096,20	48.035,41	22,84%
01.05.02	SETOP	ED_50532	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	M2	65,60	10,17	667,15	155,85	823,00	0,39%
01.05.03	SETOP	ED_50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	65,60	29,80	1.954,88	456,66	2.411,54	1,15%
CUSTO TOTAL DA OBRA:							170.521,55	39.833,85	210.355,40	100,00%

VANESSA FARIA GRISOLIA

Vanessa Faria Grisolia
Vanessa Faria Grisolia

Eng. Civil - CREA 119171/D

Prefeitura Municipal de Ouro Fino