



## ANÁLISE DE ITENS DO ORÇAMENTO - CURVA ABC

MUNICÍPIO DE OURO FINO -

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173

Contratante: MUNICÍPIO DE OURO FINO

Obra: PISO EM CONCRETO POLIDO - QUADRA JARDIM CENTENÁRIO E OUTROS LOCAIS

SINAPI (JANEIRO/2022 - MG - NÃO DESONERADA) SICRO (ABRIL/2020 - AP - NÃO DESONERADA) SEINFRA (026 - CE - NÃO DESONERADA) SETOP (OUTUBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA)

Licença: VANESSA FARIA - vanessa.projetosestruturais@gmail.com - 7086440652

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNIT	TOTAL (\$/BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/BDI)	% SIMPLES	% ACUMULADO	ABC
SETOP	ED_49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	96,10	R\$ 454,16	R\$ 43.644,77	R\$ 10.195,42	R\$ 53.840,19	41,65%	41,65%	A
SETOP	ED_48299	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	2.537,06	R\$ 15,21	R\$ 38.568,69	R\$ 9.014,32	R\$ 47.603,01	36,83%	78,48%	A
SETOP	ED_50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	961,01	R\$ 14,50	R\$ 13.934,65	R\$ 3.255,14	R\$ 17.189,79	13,30%	91,78%	B
SETOP	ED_51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	362,80	R\$ 7,99	R\$ 2.898,77	R\$ 677,15	R\$ 3.575,92	2,77%	94,55%	B
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	1.153,21	R\$ 2,20	R\$ 2.537,06	R\$ 592,66	R\$ 3.129,72	2,42%	96,97%	C
SETOP	ED_49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	45,00	R\$ 49,90	R\$ 2.245,50	R\$ 524,54	R\$ 2.770,04	2,14%	99,11%	C
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	598,21	R\$ 1,56	R\$ 933,21	R\$ 218,00	R\$ 1.151,21	0,89%	100,00%	C

*Vanessa Faria Grisolia*

Vanessa Faria Grisolia

Eng. Civil - CREA 119171/D

Prefeitura Municipal de Ouro Fino