



MEMÓRIA DE CÁLCULO MUNICÍPIO DE OURO FINO -

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173

Contratante: MUNICÍPIO DE OURO FINO

Obra: PISO EM CONCRETO POLIDO - QUADRA JARDIM CENTENÁRIO E OUTROS LOCAIS

SINAPI (JANEIRO/2022 - MG - NÃO DESONERADA) SICRO (ABRIL/2020 - AP - NÃO DESONERADA) SEINFRA (026 - CE - NÃO DESONERADA) SETOP (OUTUBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA)

Licença: VANESSA FARIA - vanessa.projetosestruturais@gmail.com - 7088440652

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01 PISO - QUADRA JARDIM CENTENÁRIO					
01.01	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	LIMPEZA PARA PREPARO DO LOCAL
01.02	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	APLICAÇÃO DE LONA PARA SEPARAÇÃO DO SOLO E PISO A SER CONCRETADO 564+20% TRANSPASSE = 676,80
01.03	SETOP	ED_48299	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	564,00M2X2,20KG/M2+20% TRANSPASSE = 1,488,96KG
01.04	SETOP	ED_49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	SARRAFO NAS JUNTAS E NO ENTORNO ONDE NECESSÁRIO
01.05	SETOP	ED_49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	564,00M2X0,10M (ALTURA) = 56,40M3
01.06	SETOP	ED_50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	POLIMENTO APÓS A CONCRETAGEM DO LOCAL
02 PISO - ÁREA DE CAPOEIRA NO RECANTO DOS LAGOS					
02.01	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	LIMPEZA PARA PREPARO DO LOCAL
02.02	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	APLICAÇÃO DE LONA PARA SEPARAÇÃO DO SOLO E PISO A SER CONCRETADO 34,21 +20% TRANSPASSE = 41,05
02.03	SETOP	ED_48299	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	34,21M2X2,20KG/M2+20% TRANSPASSE = 90,31
02.04	SETOP	ED_49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	SARRAFO NO ENTORNO DA ÁREA DA CAPOEIRA
02.05	SETOP	ED_49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	34,21M2X0,010M (ALTURA) = 3,42M3
02.06	SETOP	ED_50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	POLIMENTO APÓS A CONCRETAGEM DO LOCAL
03 PISO - ÁREA PRAÇA SÃO BENEDITO					
03.01	SETOP	ED_51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO PARA PREPARO DO LOCAL
03.02	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	APLICAÇÃO DE LONA PARA SEPARAÇÃO DO SOLO E PISO A SER CONCRETADO 312,80+20% TRANSPASSE = 375,36


Vanessa Faria Grisolia

Eng. Civil - CREA 119171/D
Prefeitura Municipal de Ouro Fino



MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO DE OURO FINO -

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173

Contratante: MUNICÍPIO DE OURO FINO

Obra: PISO EM CONCRETO POLIDO - QUADRA JARDIM CENTENÁRIO E OUTROS LOCAIS

SINAPI (JANEIRO/2022 - MG - NÃO DESONERADA) SICRO (ABRIL/2020 - AP - NÃO DESONERADA) SEINFRA (026 - CE - NÃO DESONERADA) SETOP (OUTUBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	MEMÓRIA DE CÁLCULO
03.03	SETOP	ED_48299	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	312,80M2X2,20KG/M2+20% TRANSPASSE = 825,79
03.04	SETOP	ED_49810	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	SARRAFO NO ENTORNO E JUNTAS
03.05	SETOP	ED_49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	312,80M2X0,10M (ALTURA) = 31,28M3
03.06	SETOP	ED_50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	POLIMENTO APÓS A CONCRETAGEM DO LOCAL
04			PISO - ÁREA DA BOCHA BAIRRO ALTO		
04.01	SETOP	ED_51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO PARA PREPARO DO LOCAL
04.02	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	APLICAÇÃO DE LONA PARA SEPARAÇÃO DO SOLO E PISO A SER CONCRETADO 50,00 M2 + 20%=60M2
04.03	SETOP	ED_48299	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	50,0M2X2,20KG/M2+20% TRANSPASSE
04.04	SETOP	ED_49810	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	SARRAFO NO ENTORNO ONDE NECESSÁRIO
04.05	SETOP	ED_49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	50,0M2X0,10M (ALTURA) = 5,0M3
04.06	SETOP	ED_50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	POLIMENTO APÓS A CONCRETAGEM DO LOCAL

Vanessa Faria Grisólia
 Vanessa Faria Grisólia
 Eng. Civil - CREA 119171/D
 Prefeitura Municipal de Ouro Fino