



ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

MUNICÍPIO DE OURO FINO -

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173


Contratante: MUNICÍPIO DE OURO FINO

Obra: PISO EM CONCRETO POLIDO - QUADRA JARDIM CENTENÁRIO E OUTROS LOCAIS

SINAPI (JANEIRO/2022 - MG - NÃO DESONERADA) / SINAPI (ABRIL/2020 - AP - NÃO DESONERADA) / SEINFRA (026 - CE - NÃO DESONERADA) / SETOP (OUTUBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA)

Licença: VANESSA FARIA - vanessa.projetosestruturais@gmail.com - 7088440652

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (S/ BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/ BDI)	REPRES. ABC
01			PISO - QUADRA JARDIM CENTENÁRIO				59.806,50		73.777,30	57,08%
01.01	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	564,00	1,56	879,84	205,53	1.085,37	0,84%
01.02	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	676,80	2,20	1.488,96	347,82	1.836,78	1,42%
01.03	SETOP	ED_48299	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	1.488,96	15,21	22.647,08	5.290,36	27.937,44	21,61%
01.04	SETOP	ED_49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	20,00	49,90	998,00	233,13	1.231,13	0,95%
01.05	SETOP	ED_49839	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	56,40	454,16	25.614,62	5.983,58	31.598,20	24,45%
01.06	SETOP	ED_50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	564,00	14,50	8.178,00	1.910,38	10.088,38	7,80%
02			PISO - ÁREA DE CAPOEIRA NO RECANTO DOS LAGOS				3.816,08		4.707,52	3,64%
02.01	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	34,21	1,56	53,37	12,47	65,84	0,05%
02.02	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	41,05	2,20	90,31	21,10	111,41	0,09%
02.03	SETOP	ED_48299	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	90,31	15,21	1.373,62	320,88	1.694,50	1,31%
02.04	SETOP	ED_49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	5,00	49,90	249,50	58,28	307,78	0,24%
02.05	SETOP	ED_49839	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	3,42	454,16	1.553,23	362,83	1.916,06	1,48%
02.06	SETOP	ED_50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	34,21	14,50	496,05	115,88	611,93	0,47%
03			PISO - ÁREA PRAÇA SÃO BENEDITO				35.475,35		43.762,39	33,86%
03.01	SETOP	ED_51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	312,80	7,99	2.499,27	583,83	3.083,10	2,39%
03.02	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	375,36	2,20	825,79	192,90	1.018,69	0,79%


 Vanessa Faria Grisólia
 Eng. Civil - CREA 119171/D
 Prefeitura Municipal de Ouro Fino



ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

MUNICÍPIO DE OURO FINO -

Endereço: AV CYRO GONÇALVES 173

Contratante: MUNICÍPIO DE OURO FINO


Obra: PISO EM CONCRETO POLIDO - QUADRA JARDIM CENTENÁRIO E OUTROS LOCAIS

SINAPI (JANEIRO/2022 - MG - NÃO DESONERADA) SICO (ABRIL/2020 - AP - NÃO DESONERADA) SEINFRA (026 - CE - NÃO DESONERADA) SETOP (OUTUBRO/2021 - MG - NÃO DESONERADA)

Licença: VANESSA FARIA - vanessa.projetosestruturais@gmail.com - 7088440652

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (S/BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/BDI)	REPRES. ABC
03.03	SETOP	ED_48299	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	825,79	15,21	12.560,27	2.934,08	15.494,35	11,99%
03.04	SETOP	ED_49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	17,00	49,90	848,30	198,16	1.046,46	0,81%
03.05	SETOP	ED_49839	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	31,28	454,16	14.206,12	3.318,55	17.524,67	13,56%
03.06	SETOP	ED_50819	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	312,80	14,50	4.535,60	1.059,52	5.595,12	4,33%
04			PISO - ÁREA DA BOCHA BAIRRO ALTO				5.684,72		7.012,67	5,43%
04.01	SETOP	ED_51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	50,00	7,99	399,50	93,32	492,82	0,38%
04.02	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.AF_11/2017	M2	60,00	2,20	132,00	30,84	162,84	0,13%
04.03	SETOP	ED_48299	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	132,00	15,21	2.007,72	469,00	2.476,72	1,92%
04.04	SETOP	ED_49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	3,00	49,90	149,70	34,97	184,67	0,14%
04.05	SETOP	ED_49839	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	5,00	454,16	2.270,80	530,46	2.801,26	2,17%
04.06	SETOP	ED_50819	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	50,00	14,50	725,00	169,36	894,36	0,69%
CUSTO TOTAL DA OBRA:							104.782,65	24.477,23	129.259,88	100,00%

VANESSA FARIA GRISOLIA
CREA


Vanessa Faria Grisolia
Eng. Civil - CREA 119171/D
Prefeitura Municipal de Ouro Fino