



Prefeitura de  
**OURO FINO**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PROPOSTANTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Ouro Fino	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização dos trevos municipais	BDI 1 23,55%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0/Ouro Fino/MG			

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RA
<b>REVITALIZAÇÃO DOS TREVOS MUNICIPAIS</b>										
<b>Serviços Preliminares</b>										
1.1.1.	SETOP	ED-50154	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8. EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334	U	1,00	1.793,58	BDI 1	2.215,97	2.215,97	RA
1.2.			<b>Instalação Piso Intertravado</b>						<b>29.052,73</b>	
1.2.1.	SETOP	ED-50417	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESURA 6CM	m²	362,57	64,86	BDI 1	80,13	29.052,73	RA
1.3.			<b>Iluminação</b>						<b>9.796,88</b>	
1.3.1.	SINAPI-I	14166	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	U	2,00	1.724,12	BDI 1	2.130,15	4.260,30	RA
1.3.2.	ORSE	012808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	U	14,00	320,09	BDI 1	395,47	5.536,58	RA
1.4.			<b>Paisagismo</b>						<b>33.288,05</b>	
1.4.1.	SETOP	ED-50434	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	m2	322,79	25,36	BDI 1	31,33	10.113,01	RA
1.4.2.	SETOP	ED-25553	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO CLOROFITO, EXCLUSIVE PLANTIO	m2	103,92	42,50	BDI 1	52,51	5.456,84	RA
1.4.3.	SETOP	ED-25549	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO GRAMA-AMENDOIM, EXCLUSIVE PLANTIO	m2	95,52	17,50	BDI 1	21,62	2.065,14	RA
1.4.4.	SETOP	ED-25552	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO WEDELIA, EXCLUSIVE PLANTIO	m2	123,35	62,50	BDI 1	77,22	9.525,09	RA
1.4.5.	SETOP	ED-25243	FORNECIMENTO DE PALMEIRA JERIVÁ COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	2,00	170,00	BDI 1	210,04	420,08	RA
1.4.6.	SETOP	ED-50448	FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	6,00	170,00	BDI 1	210,04	1.260,24	RA
1.4.7.	ORSE	7689	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	U	85,00	42,16	BDI 1	52,09	4.427,65	RA
1.5.			<b>Letreiros</b>						<b>54.076,90</b>	
1.5.1.	MERCADO		RELOCAÇÃO DE LETREIRO EXISTENTE	U	1,00	11.160,00	BDI 1	13.788,18	13.788,18	RA
1.5.2.	SETOP	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER	m3	7,02	98,91	BDI 1	122,20	857,84	RA
1.5.3.	SETOP	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6.3MM A 12.5MM)	Kg	702,00	12,70	BDI 1	15,69	11.014,38	RA
1.5.4.	MERCADO		LETREIRO OURO FINO - Letras em caixa alta com altura de 1,6 metros, espessura de 30 cm e com espaçamento de 20 cm entre as letras. Confeção em chapa de aço galvanizado de 1,25mm (chapa 18) e estruturado internamente em perfil tipo metalon de 20x30mm em chapa 18 e tubo dimensão de 3/4" em chapa 18. Pintado com tinta wash primer na cor branca	U	1,00	23.000,00	BDI 1	28.416,50	28.416,50	RA



Prefeitura de  
**OURO FINO**

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Ouro Fino	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização dos trevos municipais
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-22 (IN DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Ouro Fino/MG
			BDI 1 23,55%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									128.410,53

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ouro Fino/MG

Local

terça-feira, 14 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: William Nalini da Silva  
CREA/CAU: A126494-0  
ART/IRRT: 0