



Prefeitura de
OURO FINO
PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização dos trevos municipais	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPRONTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ouro Fino	Grau de Sigilo #PUBLICO
------------------------------------------------------------------	----------------	------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	FRENTES DE OBRA:												
0																	
1.	REVITALIZAÇÃO DOS TREVOS MUNICIPAIS																
1.1.	Serviços Preliminares																
1.1.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIÇADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8. EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM.334	U	1,00	1 Placa	1,00												
1.2.	Instalação Piso Intertravado																
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESURA 6CM, FCK 35MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESURA 6CM	m²	362,57	362,57 m²	362,57												
1.3.	Iluminação																
1.3.1.	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM	U	2,00	2 Postes	2,00												
1.3.2.	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	U	14,00	14 Refletores	14,00												
1.4.	Paisagismo																
1.4.1.	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	m2	322,79	322,79m²	322,79												
1.4.2.	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO CLOROFITO, EXCLUSIVE PLANTIO	m2	103,92	103,92m²	103,92												
1.4.3.	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO GRAMA-AMENDOIM, EXCLUSIVE PLANTIO	m2	95,52	95,52m²	95,52												
1.4.4.	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO WEDELIA, EXCLUSIVE PLANTIO	m2	123,35	123,35m²	123,35												
1.4.5.	FORNECIMENTO DE PALMEIRA JERIVÁ COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	2,00	2 Unidades	2,00												
1.4.6.	FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	6,00	6 Unidades	6,00												
1.4.7.	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	U	85,00	85 Unidades	85,00												
1.5.	Letreiros																
1.5.1.	RELOCAÇÃO DE LETREIRO EXISTENTE	U	1,00	1 Letreiro													
1.5.2.	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER	m3	7,02	13m comprimento x 1,2m de largura x 0,45m de altura													
1.5.3.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	Kg	702,00	100kg de aço por m³ de concreto													
1.5.4.	LETREIRO OURO FINO - Letras em caixa alta com altura de 1,6 metros, espessura de 30 cm e com espaçamento de 20 cm entre as letras. Confeção em chapa de aço galvanizado de 1,25mm (chapa 18) e estruturado internamente em perfil tipo metalon de 20x30mm em chapa 18 e tubo dimensão de 1/2" em chapa 18. Pintado com tinta wash primer na cor branca	U	1,00	1 Letreiro													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Agrupador de Eventos</th> <th colspan="2">TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>41.065,58</td> <td>33.268,05</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Agrupador de Eventos		TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):		1		41.065,58	33.268,05	2				
Agrupador de Eventos		TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):															
1		41.065,58	33.268,05														
2																	



Prefeitura de
OURO FINO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENHIMENTO
Revitalização dos trevos municipais

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Ouro Fino

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0	Local			

terça-feira, 14 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: William Nalini da Silva
CREA/CAU: A126494-0
ART/RRT:

Agropador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):

FRENTE DE OBRA:	
1	41.065,58
2	33.268,05



Prefeitura de
OURO FINO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR
Revitalização dos trevos municipais	0	0	Prefeitura Municipal de Ouro Fino

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4
0				54.076,90	
1.	REVITALIZAÇÃO DOS TREVOS MUNICIPAIS				
1.1.	1.1.1. Serviços Preliminares				
1.1.1.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M.) SÃO CONFECIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIÇADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8. EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRUJECIDA E METALON 20MMX20MM.334	U	1,00		
1.2.	1.2.1. Instalação Piso Intertravado				
1.2.1.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM. FCK 35MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	m²	362,57		
1.3.	1.3.1. Iluminação				
1.3.1.1.	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M. DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM	U	2,00		
1.3.2.	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	U	14,00		
1.4.	1.4.1. Paisagismo				
1.4.1.1.	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	m2	322,79		
1.4.2.	1.4.2.1. FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO CLOROFITO, EXCLUSIVE PLANTIO	m2	103,92		
1.4.3.	1.4.3.1. FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO GRAMA-AMENDOIM, EXCLUSIVE PLANTIO	m2	95,52		
1.4.4.	1.4.4.1. FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO WEDELIA, EXCLUSIVE PLANTIO	m2	123,35		
1.4.5.	1.4.5.1. FORNECIMENTO DE PALMEIRA JERIVÁ COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	2,00		
1.4.6.	1.4.6.1. FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	6,00		
1.4.7.	1.4.7.1. Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	U	85,00		
1.5.	1.5.1. Letreiros				
1.5.1.1.	RELOCAÇÃO DE LETREIRO EXISTENTE	U	1,00	1,00	
1.5.2.	1.5.2.1. TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER	m3	7,02	7,02	
1.5.3.	1.5.3.1. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	Kg	702,00	702,00	
1.5.4.	1.5.4.1. LETREIRO OURO FINO - Letras em caixa alta com altura de 1,6 metros, espessura de 30 cm e com espaçamento de 20 cm entre as letras. Confeção em chapa de aço galvanizado de 1,25mm (chapa 18) e estruturado internamente em perfil tipo metalon de 20x30mm em chapa 18 e tubo dimensão de 3/4" em chapa 18. Pintado com tinta wash primer na cor branca	U	1,00	1,00	

Ouro Fino/MG

