



Prefeitura de
OURO FINO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOVV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ouro Fino/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Alambrados Campos Municipais			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Ouro Fino/MG	BDI 1 23,55%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									249.829,62
1.			Fechamento Campo Escolinha						44.093,22
1.1.			Alambrado						44.093,22
1.1.1.	ORSE	4353	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,80m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior	M	286,00	110,32	BDI 1	136,30	38.981,80
1.1.2.	ORSE	10891	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	M²	5,40	457,27	BDI 1	564,96	3.050,78
1.1.3.	ORSE	10000	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro Ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	M²	4,86	343,18	BDI 1	424,00	2.060,64
2.			Fechamento Campo Estádio Municipal						139.583,14
2.1.			Alambrado						137.368,20
2.1.1.	ORSE	4299	Alambrado (ht=5,10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m, tubos de galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada	M	160,00	653,44	BDI 1	807,33	129.172,80
2.1.2.	ORSE	227	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	M²	145,00	45,75	BDI 1	56,52	8.195,40
2.2.			Placa de Obra						2.214,94
2.2.1.	SETOP	ED-50154	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIÇADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRUECIDA E METALON 20MMX20MM.334	U	1,00	1.792,75	BDI 1	2.214,94	2.214,94
3.			Fechamento Campo Peitudos						66.153,26
3.1.			Alambrado						66.153,26
3.1.1.	ORSE	4353	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,80m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior	M	282,00	110,32	BDI 1	136,30	38.436,60
3.1.2.	ORSE	10891	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	M²	5,40	457,27	BDI 1	564,96	3.050,78
3.1.3.	ORSE	10000	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro Ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	M²	4,86	343,18	BDI 1	424,00	2.060,64
3.1.4.	ORSE	4299	Alambrado (ht=5,10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m, tubos de galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada	M	28,00	653,44	BDI 1	807,33	22.605,24



Prefeitura de
OURO FINO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Ouro Fino/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Alambrados Campos Municipais
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Ouro Fino/MG
			BDI 1 23,55%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									249.829,62

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ouro Fino/MG
Local

sextá-feira, 2 de setembro de 2022
Data

William Malini

Responsável Técnico

Nome: William Malini da Silva

CREA/CAU: A126494-0

ART/RRT: 0