



Prefeitura de  
**OURO FINO**

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
Alambrados Campos Municipais

**Nº SICONV**  
0

**Nº OPERAÇÃO**  
0

**PROPOSTANTE / TOMADOR**  
Prefeitura Municipal de Ouro Fino/MG

**Grau de Sigilo**  
#PÚBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
0						
1.	<b>Fechamento Campo Escolinha</b>					
1.1.	Alambrado					
1.1.1.	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,80m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior	M	286,00	80+63+80+63	143,00	143,00
1.1.2.	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	M²	5,40	3m x 1,8m	5,40	5,40
1.1.3.	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro Ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	M²	4,86	(0,9m x 1,8m) x 3	4,86	4,86
2.	<b>Fechamento Campo Estádio Municipal</b>					
2.1.	Alambrado					
2.1.1.	Alambrado (ht=5,10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m, tubos de galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada	M	160,00	160m	40,00	40,00
2.1.2.	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	M²	145,00	160m -15m (banco de resevas)	145,00	145,00
2.2.	Placa de Obra					
2.2.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8. EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334	U	1,00	1 Unidade	1,00	1,00
3.	<b>Fechamento Campo Petúrdos</b>					
3.1.	Alambrado					
3.1.1.	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,80m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior	M	282,00	282m	141,00	141,00
3.1.2.	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	M²	5,40	5,4m²	5,40	5,40
3.1.3.	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro Ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	M²	4,86	4,86m²	4,86	4,86
3.1.4.	Alambrado (ht=5,10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m, tubos de galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada	M	28,00	28m		

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
	81.412,74
Alambrado	143,00
Alambrado	5,40
Alambrado	4,86
Alambrado	40,00
Alambrado	145,00
Placa de Obra	1,00
Alambrado	141,00
Alambrado	5,40
Alambrado	4,86
Alambrado	

Ouro Fino/MG  
Local

sexta-feira, 2 de setembro de 2022  
Data

*William Natini*  
Responsável Técnico

Nome: William Natini da Silva  
CREA/CAU: A126494-0  
ART/RRT:



Prefeitura de  
**OURO FINO**

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
Alambrados Campos Municipais

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO  
0

PROponente / Tomador  
Prefeitura Municipal de Ouro Fino/MG

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0					
1.	<b>Fechamento Campo Escolinha</b>				
1.1.	Alambrado				
1.1.1.	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,80m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior	M	286,00		
1.1.2.	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	M²	5,40		
1.1.3.	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 b/wg, malha quadrada ø=1"	M²	4,86		
2.	<b>Fechamento Campo Estádio Municipal</b>				
2.1.	Alambrado				
2.1.1.	Alambrado (ht=5,10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m, tubos de galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada	M	160,00	80,00	
2.1.2.	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	M²	145,00		
2.2.	Placa de Obra				
2.2.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIÇADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8. EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRUPECIDA E METALON 20MMX20MM.334	U	1,00		
3.	<b>Fechamento Campo Peitudos</b>				
3.1.	Alambrado				
3.1.1.	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,80m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior	M	282,00		
3.1.2.	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	M²	5,40		
3.1.3.	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 b/wg, malha quadrada ø=1"	M²	4,86		
3.1.4.	Alambrado (ht=5,10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m, tubos de galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada	M	28,00	28,00	

Ouro Fino/MG  
Local

sexta-feira, 2 de setembro de 2022  
Data

*William Nalini*

Responsável Técnico  
Nome: William Nalini da Silva  
CREA/CAU: A126494-0  
ART/RRT: