



# MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401  
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400  
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34

## ITENS DE VALOR RELEVÂNCIA

**OBJETO:** Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Obras de Qualificação Viária (Lotes 01 e 02), bem como a elaboração de Estudos e Projetos Executivos a serem Executados na Estrada dos Pedrosos, Bairro Peitudos.

**Capacidade Técnico Operacional:** Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o Objeto da Licitação, obra de especial – OAE em Estrutura mista, a ser demonstrada mediante apresentação de atestado(s) fornecidos por pessoa (s) Jurídica (s) de direito publico ou privado em nome da empresa participante, relativa a execução de Obra compatível em características, quantidades e prazos com o Objeto da presente Licitação.

- Projeto Executivo de Estrutura de Concreto: 01 unidade;
- Projeto Executivo de Estrutura Metálica: 01 unidade;
- Cravação de Estacas Pré moldadas, capacidade de 100 toneladas: 162,29 metros;
- Fabricação e Fornecimento das transversinas, contraventamentos, chapas de ligação e conectores de ligação ao Tabuleiro: 2.445,85 kg;
- Execução de Tabuleiro em Estrutura Metálica autoportante (assoalho em Steel Deck 1,25 mm): 52,50 m²;
- Fabricação e Fornecimento de Perfis Metálicos soldados em aço ASTM A-36, dimensão mínima (1200 X 12.7 X 390 X 22.4 X 390 X 25.4) mm X 2500 mm X 261,0 kg/m: 6.525,00 kg.

**Capacidade Técnico Profissional:** Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou pelo CAU, em nome dos responsáveis técnicos que se responsabilizarão pelos trabalhos onde deverá comprovar a execução dos serviços de características semelhantes, em obras de artes especiais – OAE em estrutura mista, os quais se referem as parcelas de maior relevância e valor significativo da Obra.

- Projeto Executivo de Estrutura de Concreto;
- Projeto Executivo de Estrutura Metálica;
- Cravação de Estacas Pré moldadas, capacidade de 100 toneladas;
- Fabricação e Fornecimento das transversinas, contraventamentos, chapas de ligação e conectores de ligação ao Tabuleiro;
- Execução de Tabuleiro em Estrutura Metálica autoportante (assoalho em Steel Deck 1,25 mm);
- Fabricação e Fornecimento de Perfis Metálicos soldados em aço ASTM A-36, dimensão mínima (1200 X 12.7 X 390 X 22.4 X 390 X 25.4) mm X 2500 mm X 261,0 kg/m.

---

Vanessa Faria Grisolia  
Diretora de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente  
Prefeitura Municipal de Ouro Fino – MG