



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 20431/2022	Nº SICONV 939858	PROponente / Tomador PREFEITURA DE OURO FINO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	MUNICÍPIO / UF OURO FINO/MG	BDI 1 24,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									1.447.264,44	
1.			(digite a descrição aqui)					-	1.447.264,44	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	59.026,55	
1.1.0.1.	Composição	COMP007	ADMINISTRAÇÃO LOCAL para 06 meses	UNIDADE	1,00	47.521,58	BDI 1	59.026,55	59.026,55	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	9.717,93	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	9,00	307,74	BDI 1	382,24	3.440,16	RA
1.2.0.2.	SICOR	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	6,00	836,40	BDI 1	1.038,89	6.233,34	RA
1.2.0.3.	SINAPI-I	14439	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	10,03	3,57	BDI 1	4,43	44,43	RA
1.3.			BASE					-	251.138,28	
1.3.0.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	614,00	202,17	BDI 1	251,12	154.187,68	RA
1.3.0.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18.420,00	2,19	BDI 1	2,72	50.102,40	RA
1.3.0.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	42.980,00	0,88	BDI 1	1,09	46.848,20	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	382.378,48	
1.4.0.1.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	829,46	60,85	BDI 1	75,58	62.690,59	RA
1.4.0.2.	SICOR	RO-51228	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	2.832,18	3,57	BDI 1	4,43	12.546,56	RA
1.4.0.3.	SICOR	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	2.832,18	1,91	BDI 1	2,37	6.712,27	RA
1.4.0.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	144,43	1,86	BDI 1	2,31	333,63	RA
1.4.0.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	337,04	0,56	BDI 1	0,70	235,93	RA
1.4.0.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	113,29	1.844,33	BDI 1	2.290,84	259.529,26	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 20431/2022	Nº SICONV 939858	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE OURO FINO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	MUNICÍPIO / UF OURO FINO/MG	BDI 1 24,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									1.447.264,44	
1.4.0.7.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.496,54	1,98	BDI 1	2,46	20.901,49	RA
1.4.0.8.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	19.825,26	0,79	BDI 1	0,98	19.428,75	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	40.493,61	
1.5.0.1.	SICRO	5213404	Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	304,16	42,98	BDI 1	53,39	16.239,10	RA
1.5.0.2.	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	105,95	29,88	BDI 1	37,11	3.931,80	RA
1.5.0.3.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	23,00	246,88	BDI 1	306,65	7.052,95	RA
1.5.0.4.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	98,00	68,71	BDI 1	85,34	8.363,32	RA
1.5.0.5.	SICOR	RO-41228	Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	U	66,00	59,85	BDI 1	74,34	4.906,44	RA
1.6.			ACESSIBILIDADE					-	42.521,51	
1.6.0.1.	SICOR	ED-48442	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	27,36	150,76	BDI 1	187,26	5.123,44	RA
1.6.0.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	30,12	788,04	BDI 1	978,82	29.482,06	RA
1.6.0.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	71,70	71,89	BDI 1	89,29	6.402,09	RA
1.6.0.4.	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	19,12	63,75	BDI 1	79,18	1.513,92	RA
1.7.			RECAPEAMENTO					-	661.988,08	
1.7.1.			RUA JOAQUIM CHAVASCO E JOAQUIM FRANCISCO DE ASSIS					-	661.988,08	
1.7.1.1.	SICOR	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	6.113,73	1,91	BDI 1	2,37	14.489,54	RA
1.7.1.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	91,71	1,86	BDI 1	2,31	211,85	RA
1.7.1.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3,21	0,56	BDI 1	0,70	2,25	RA
1.7.1.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	244,55	1.844,33	BDI 1	2.290,84	560.224,92	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 20431/2022	Nº SICONV 939858	PROponente / Tomador PREFEITURA DE OURO FINO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	MUNICÍPIO / UF OURO FINO/MG	BDI 1 24,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									1.447.264,44	
1.7.1.5.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	18.341,19	1,98	BDI 1	2,46	45.119,33	RA
1.7.1.6.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	42.796,11	0,79	BDI 1	0,98	41.940,19	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SEM DESONERAÇÃO,; SINAPI 11/2023, SICRO 10/2023, SICOR (SEINFRA) 1/2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OURO FINO/MG
Local

quarta-feira, 10 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: VANESSA FARIA GRISOLIA
CREA/CAU: 119171/D
ART/RRT: MG20232055182 - MG20242846196