



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE OURO FINO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EMERGENCIAL DA RUA ANTONIO ROSA LOPES			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EMERGENCIAL DA RUA ANTONIO ROSA LOPES	MUNICÍPIO / UF OURO FINO - MG	BDI 1 22,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EMERGENCIAL DA RUA ANTONIO ROSA LOPES									143.019,96	
1.			PAVIMENTAÇÃO EMERGENCIAL DA RUA ANTONIO ROSA LOPES					-	143.019,96	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.691,77	
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	487,31	BDI 1	598,17	2.691,77	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.614,60	
1.2.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	118,01	BDI 1	144,86	1.448,60	RA
1.2.2	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	88,23	BDI 1	108,30	2.166,00	RA
1.3.			BASE					-	86.519,22	
1.3.1	SINAPI	105588	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOS) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	278,54	133,22	BDI 1	163,53	45.549,65	RA
1.3.2	SINAPI	101845	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	127,91	260,94	BDI 1	320,30	40.969,57	RA
1.4.			CAPA DE CBUQ					-	50.194,37	
1.4.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	19,27	1.898,99	BDI 1	2.331,01	44.918,56	RA
1.4.2	SETOP	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAS BETUMINOSO)	M2	481,81	1,88	BDI 1	2,31	1.112,98	RA
1.4.3	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:TxKM). AF_07/2020	TxKM	1.387,61	1,66	BDI 1	2,04	2.830,72	RA
1.4.4	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TxKM). AF_07/2020	TxKM	1.665,14	0,65	BDI 1	0,80	1.332,11	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OURO FINO - MG
Local
domingo, 5 de janeiro de 2025
Data 0.4

Responsável Técnico
Nome: THIAGO ZUCCON E SILVA
CREA/CAU: 89993/D
ART/RRT: 0