




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROponente / TOMADOR | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO | BID1 | BID2 | BID3 | RECURSO | | |
|---|----------------|---|--|---------|------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 064508/2023 | 950350/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO - MG | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA BAIRRO TAGUÁ | 21,33% | 0,00% | 0,00% | ↓ | | |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BID1 | BID2 | BID3 | | | |
| BELO HORIZONTE | 06-24 (N DES.) | Adequação em Estrada Vicinal (Asfalto CBUQ) | OURO FINO - MG | 21,33% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
| Adequação em Estrada Vicinal (Asfalto CBUQ) | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| Pavimentação Asfáltica em Via Pública (Estrada Municipal) | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Composição | COMP-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE | 1,00 | R\$ 3.500,00 | BDI 1 | R\$ 4.246,55 | R\$ 4.246,55 |
| 1.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | UN | 4,50 | R\$ 160,00 | BDI 1 | R\$ 194,13 | R\$ 873,59 |
| 1.3. | | | | | | | | | |
| REGULARIZAÇÃO / COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO E EXECUÇÃO DE BASE | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 5.177,94 | R\$ 1,00 | BDI 1 | R\$ 1,21 | R\$ 155.426,14 |
| 1.3.2. | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | M3 | 776,69 | R\$ 118,00 | BDI 1 | R\$ 143,17 | R\$ 6.265,31 |
| 1.3.3. | SICRO | 5914351 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 1.320,38 | R\$ 1,80 | BDI 1 | R\$ 2,18 | R\$ 111.198,71 |
| 1.3.4. | SICRO | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | TKKM | 103.187,32 | R\$ 0,28 | BDI 1 | R\$ 0,34 | R\$ 2.878,43 |
| 1.4. | | | | | | | | | |
| IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO / ASFALTO CBUQ | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Composição | COMP-002 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL ASFÁLTICO | M2 | 4.466,60 | R\$ 3,40 | BDI 1 | R\$ 4,13 | R\$ 35.083,69 |
| 1.4.2. | Composição | COMP-003 | PINTURA DE LIGAÇÃO, APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL ASFÁLTICO | M2 | 4.466,60 | R\$ 1,20 | BDI 1 | R\$ 1,46 | R\$ 18.447,06 |
| 1.4.3. | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | TKKM | 607,27 | R\$ 0,60 | BDI 1 | R\$ 0,73 | R\$ 6.521,24 |
| 1.4.4. | Composição | COMP-004 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOMENTO, EXECUÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | T | 428,79 | R\$ 372,00 | BDI 1 | R\$ 451,35 | R\$ 443,31 |
| 1.4.5. | SICRO | 5914649 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora | T | 428,79 | R\$ 5,70 | BDI 1 | R\$ 6,92 | R\$ 193.534,37 |
| | | | | | | | R\$ 235.904,66 | | |
| | | | | | | | R\$ 18.447,06 | | |
| | | | | | | | R\$ 6.521,24 | | |
| | | | | | | | R\$ 443,31 | | |
| | | | | | | | R\$ 193.534,37 | | |
| | | | | | | | R\$ 2.967,23 | | |



CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

CNPJ 02.770.039/0001-91 - INSC. EST. 434.063-382.118

CAIXA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROponente / TOMADOR | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | RECURSO |
|-------------------|----------------|--|---|----------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 064508/2023 | 950350/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO - MG | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA BAIRRO TAGUÁ | OURO FINO - MG | 21,33% | 0,00% | 0,00% | |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$) | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
| BELO HORIZONTE | 06-24 (N.DES.) | Adequação em Estrada Vicinal (Asfalto CBUQ) | | | | | | |
| 1.4.6. | SICRO | 5914389 | TXKM | 33.312,98 | R\$ 0,35 | BDI 1 | R\$ | R\$ 523.646,98 |
| 1.5. | | Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada | | | | | | R\$ 13.991,45 |
| | | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | R\$ 92.063,46 |
| 1.5.1. | SINAPI | 94267 | M | 1.580,76 | R\$ 48,00 | BDI 1 | R\$ | R\$ 92.063,46 |
| 1.6. | | GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | | | | | | |
| | | CAIXA COLETORA / DISSIPADOR DE ENERGIA | | | | | | R\$ 11.212,45 |
| 1.6.1. | SICRO | 2003728 | un | 2,00 | R\$ 2.550,00 | BDI 1 | R\$ | R\$ 6.187,84 |
| 1.6.2. | SICRO | 2003389 | m | 5,00 | R\$ 250,00 | BDI 1 | R\$ | R\$ 1.516,65 |
| 1.6.3. | SICRO | 5915373 | t | 1,22 | R\$ 17,68 | BDI 1 | R\$ | R\$ 26,17 |
| 1.6.4. | SICRO | 5914614 | tkm | 97,88 | R\$ 1,73 | BDI 1 | R\$ | R\$ 205,55 |
| 1.6.5. | SICRO | 2003449 | un | 6,00 | R\$ 450,00 | BDI 1 | R\$ | R\$ 3.275,94 |
| 1.7. | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL | | | | | | R\$ 23.920,43 |
| 1.7.1. | SICRO | 5213402 | M2 | 231,91 | R\$ 15,13 | BDI 1 | R\$ | R\$ 4.257,87 |
| 1.7.2. | SICRO | 5213362 | un | 92,00 | R\$ 94,49 | BDI 1 | R\$ | R\$ 10.546,88 |
| 1.7.3. | SICRO | 5213441 | UN | 14,00 | R\$ 422,32 | BDI 1 | R\$ | R\$ 7.173,60 |
| 1.7.4. | SICRO | 5216111 | un | 14,00 | R\$ 114,33 | BDI 1 | R\$ | R\$ 1.942,08 |

Engargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

CNPJ 02.770.029/0001-91 - INSC. EST. 458.063.362.118

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Nº OPERAÇÃO 064508/2023 | Nº SICOMV 950350/2023 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO - MG | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA BAIRRO TAGUÁ | | | | | | |
| LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 06-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação em Estrada Vicinal (Asfalto CBUQ.) | MUNICÍPIO / UF OURO FINO - MG | BDI 1 21,33% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% | | | |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
| Adequação em Estrada Vicinal (Asfalto CBUQ.) | | | | | | | | | |
| Observações: | | | | | | | | | |

RECURSO
↓
R\$ 523.646,98

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Mogi Mirim/SP, 12 de maio de 2025

CLAUDIO

CARMONA:196478918

49

Assinado de forma digital por
CLAUDIO CARMONA:19647891849
Dados: 2025.05.12 15:30:47 -03'00'

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

Cláudio Carmona

RG nº 4.189.691 SSP/SP

CPF nº 196.478.918-49

Procurador